

Prosjekt: BESKRIVELSE WEBER 2020		Side: 09a - 1			
Kapittel: 09a Yttervegger					
Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
09a	<u>Yttervegger</u>				
09a.59	<u>Liming av skifer på Lecavegg</u>				
09a.59.1	NE2.11333131881A (2022) PUSSKONSTRUKSJON – STORE FLATER				
	Areal	m ²	1,0
	Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Underlag: Lettklinkerbetong Grunningssjikt: Slemming Mellomsjikt: Slemming Sluttpuss: Uten Pussoverflate: Finkornet <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Underlaget:</i> Leca Blokker <i>Pusstykkelse:</i> 4 mm <i>Pussmørtel:</i> Weber Slemming Grå <i>Armering:</i> Ikke relevant <i>Utførelse:</i> Kostas på <i>Andre krav:</i> c) <i>Utførelse</i> Første strøk Weber Grå Slemming kostas på i 2 strøk. Første strøk: ca 4 kg/m ² , andre strøk: ca 2 kg/m ² . Eventuelt kan alle 6 kg legges på med stålbrett og kostas ut				
09a.59.2	NH2.1112352 (2022) FLISLEGGING – AREAL				
	Areal	m ²	1,0
	Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Flis: Fliser av naturstein Festemåte: Dobbeltliming <i>Lokalisering:</i> Sokkel <i>Underlag:</i> Slemmemørtel <i>Flistype:</i> Ikke relevant <i>Flislagets totale tykkelse:</i> Standard for produkt <i>Festemasse:</i> Weber rex fix /weberset 851 flislim <i>Fugemasse:</i> Weber skiferfug <i>Fugebredde:</i> Bestemmes av arkitekt <i>Andre krav:</i> Nei				
				Sum denne side:	
				Sum Kapittel 09a:	

Innholdsfortegnelse

09a Yttervegger	09a - 1
09a.59 Liming av skifer på Lecavegg.....	09a - 1