

Prosjekt: BESKRIVELSE WEBER 2020		Side: 05 - 1			
Kapittel: 05 Betongarbeid					
Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>05</b>	<b><u>Betongarbeid</u></b>				
<b>05.17</b>	<b><u>Injeksjon av sprekker i betong</u></b>				
<b>05.17.1</b>	<b>LM3.232A (2022) INJEKSJON</b>				
	Vekt tørrstoff.....	kg	1,0	.....	.....
	<b>Utførelse og kontroll:</b> Utførelsesklasse 2				
	<i>Lokalisering:</i> Se tegning				
	<i>Overlapp:</i> Standard for produkt				
	<i>Type injeksjonsmiddel:</i> Weber injeksjonsepoxy				
	<i>Krav til utførelse:</i> Alle skader markeres				
	<i>Pumpekapasitet:</i> Overlates til den utførende				
	<i>Stoppkriterium:</i> Ikke relevant				
	<i>Andre krav:</i>				
	a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i>				
	Alle materialer og arbeid er inkludert i prisen				
	b) <i>Materialer</i>				
	Weber Injeksjonsepoxy og injeksjonsnipler dimensjonert for utførelsen, Weber Rep 25				
	c) <i>Utførelse</i>				
	Injeksjonsnipler limes langs sprekkdannelsen med min. 20 cm avstand.				
	Sprekkdannelsen sparkles igjen med Weber Rep 25 og tettes godt rundt niplene				
	Bom bak sprekken skal åpnes og gjensparkles før injiseringen				
				Sum denne side:	
				Sum Kapittel 05:	

## Innholdsfortegnelse

05 Betongarbeid .....	05 - 1
05.17 Injeksjon av sprekker i betong.....	05 - 1